

Gerencia General

Tuluá, 9 Septiembre de 2016

INVITACIÓN A COTIZAR

016-1

Señor
DENNYS APOLINAR DELGADO FLORES
Manzana B casa 32 Urbanización la Paz
Tuluá - Valle

El instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA E.I.C.E, tiene el gusto de invitarlo a cotizar costos de mano de obra en la construcción de pavimento en concreto rígido para las vías que se relacionan a continuación:

CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO

CALLE 26E ENTRE CARRERAS 1W Y 2W BARRIO ASOAGRIN FARFAN - VIA No.1			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	181,5
1.3	DEMOL. LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,8
2	SUBBASE Y RELLENOS		
2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	302,5
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	136,1
3	PAVIMENTO		
3.1	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	302,5
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	95,0
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	61,7
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	117,0
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1,0

Calle 21 No 38 – 77
PBX (2) 2261285 – 2261432
Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

Gerencia General

4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0
CALLE 26E ENTRE CARRERAS 2W Y 3W BARRIO ASOAGRIN FARFAN - VIA No.2			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SR)	M3	217,9
1.3	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,8
2	SUBBASE Y RELLENOS		
2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	363,2
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	163,4
3	PAVIMENTO		
3.1	PAV.CONCR.MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	363,2
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	111,3
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	69,2
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	133,3
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1,0
4	OTROS		
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0
CALLE 3A W CON CARRERA 26C6 BARRIO EL DESCANSO - VIA No.3			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) (SR)	M3	152,3
1.3	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,8
2	SUBBASE Y RELLENOS		

Calle 21 No 38 – 77

PBX (2) 2261285 – 2261432

Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

Un

Gerencia General

2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	253,8
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	114,2
3 PAVIMENTO			
3.1	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	253,8
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	90,3
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	55,6
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	113,4
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1,0
4 OTROS			
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0
CALLE 22 ENTRE CARRERA 2 Y 2A BARRIO LAS VERANERAS - VIA No 4			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1 PRELIMINARES			
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	119,4
1.3	DEMOLLOSA CONCRETO E<=20CMS	M2	1,8
2 SUBBASE Y RELLENOS			
2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	199,0
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	89,6
3 PAVIMENTO			
3.1	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	199,0
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	56,7
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	33,1
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	60,0
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7

Calle 21 No 38 – 77

PBX (2) 2261285 – 2261432

Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

Gerencia General

3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1,0
4	OTROS		
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0
CALLE 25C ENTRE CARRERA 15 Y AV SIMON BOLIVAR BARRIO LA GRACIELA - VIA No. 20			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	648,6
1.3	DEMOLICION CONCRETO E<=20CMS	M2	3,5
2	SUBBASE Y RELLENOS		
2.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95 A MAQUINA	M2	1081,0
2.2	SUB-BASE. COMP. SELECCI. 10KM CANT RODADO COMPACT CON MAQUINA	M3	486,5
3	PAVIMENTO		
3.1	PAV. CONCR MR=36 E=0.15, INC. JUNTA	M2	1081,0
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	277,2
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	186,4
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	340,0
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	4,0
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21,6
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO SALTARIN	M3	19,4
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	24,0
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	2,0
4	OTROS		
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0
4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0

Gerencia General

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días calendarios, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución

VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato estará vigente por el plazo de ejecución noventa (90) días calendarios.

LUGAR: Municipio de Tuluá


FORMA DE PAGO: Mediante actas parciales de avance de obra y cinco (5) días hábiles para el pago.

DOCUMENTOS ANEXAR:

- Persona Jurídica: Certificado de existencia o representación legal con vigencia no mayor de 30 días
- Fotocopia de Cedula
- Fotocopia libreta militar si aplica
- Inscripción del Registro Único Tributario – RUT.
- Formato único de hoja de vida para persona natural o jurídica según el caso
- Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)
- Antecedentes Fiscales (Contraloría)
- Antecedentes Penales (Policía).

TIEMPO: Se dará un plazo de dos (2) días hábiles para hacer llegar la cotización con documentos anexar a IN/ITULUA E.I.C.E.

En caso de no estar interesado en presentar la cotización por favor informar dentro de los dos (2) días hábiles.


DIANA LORENA VIVEROS CORTES
Técnica Administrativa.

Proyecto: Jhon Robert Hurtado V.

Calle 21 No 38 – 77

PBX (2) 2261285 – 2261432

Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

