

Tuluá, 7 diciembre de 2016

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA No 3

Señores
CONSTRUCTORA CONSTRUVIS DE COLOMBIA S.A.S
 Calle 7ª 22 C 04
 Tuluá – Valle

Ddo
 07-12-2016

Con el fin de que nos ofrezca productos de excelente calidad El instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ E.I.C.E, tiene el gusto de invitarlo a cotizar lo siguiente:

CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO

DESCRIPCION	UND	CANT.
ACTIVIDADES ELECTRICAS		
REVISION CAJAS DE INSPECCION		
APERTURA Y REVISION CAJAS DE DISTRIBUCION E INSPECCION A LA SALIDA DE LOS CONTROLADORES EXISTENTES	UN	2
REVISION ESTADO DE DUCTOS Y CAJAS DE PASO		
APERTURA Y REVISION DE CAJAS DE PASO Y REVISION DE LOS DUCTOS EXISTENTES QUE SALEN A ELLAS.	UN	12
REVISAR CABLEADO Y DESCONEXION DE SEMAFOROS PARA RETIRO		
DESCONEXION Y DESMONTE DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONALES DAÑADOS Y OBSOLETOS QUE SERAN REEMPLAZADOS	UN	41
CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MT	UN	22
INSTALACION DE DUCTOS NUEVOS		
TUBO PVC ELECTRICO FINO DE 2"	ML	5982
CURVA PVC DE 2"	UN	55
SOLDADURA PVC X 1/4	UN	28
TUBO PVC ELECTRICO FINO DE 1"	ML	502
CURVA PVC DE 1"	UN	150
DESCONEXION Y DESCABLEADO DE EQUIPOS OBSOLETOS	UN	
DESCONEXION, DESCABLEADO Y DESMONTE DE CAJAS CONTROLADORAS EXISTENTES CON SUS EQUIPOS OBSOLETOS	UN	9

Calle 21 No 38 – 77
 PBX (2) 2261285 – 2261432
 Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

RETIRO DE CABLE OBSOLETO DE DUCTOS EXISTENTES.	ML	5040
CABLEADO Y CONEXIÓN DE EQUIPOS NUEVOS		
MONTAJE, CABLEDO Y CONEXIONADO DE SEMAFOROS NUEVOS	UN	204
MONTAJE, CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROLADORES NUEVOS	UN	12
CABLE ENCAUCHETADO 2X10	ML	653
CABLE ENCAUCHETADO 4X18	ML	1821
CABLE ENCAUCHETADO 4X16	ML	4500
CABLE ENCAUCHETADO 4X14	ML	7245
TERMINALES AGUJA PARA CABLE # 18	UN	700
TERMINALES AGUJA PARA CABLE # 16	UN	600
TERMINALES AGUJA PARA CABLE # 14	UN	600
TERMINAL PARA CABLE 10	UN	50
CINTA SUPER 33	UN	20
CINTA 23 AUTOFUNDENTE	UN	20
PRENSA ESTOPAS 1/2	UN	157
BORNERAS DE CONEXIÓN PARA CABLE 14-16 EN POSTE SEMAFORO	UN	816
TORNILLO GALVANIZADO PASANTE 5/8*15CM	UN	408
CINTA BANDIT 1/2 CON HEBILLA	UN	118
TUBO GALVANIZADO DE 1"	UN	18
UNIÓN GALVANIZADA DE 1"	UN	9
CAPACETE DE 1"	UN	9
CONECTOR DE PERFORACION	UN	24
MARQUILLAS ACRILICAS IDENTIFICACION CABLES	UN	300
ELABORACION PUESTA A TIERRA DE CAJAS DE CONTROLADOR.		
VARILLAS CU-CU 9/16X2.40	UN	13
CABLE # 8 DESNUDO	ML	170
BENTONITA 50KG	UN	26
CONECTOR TIPO CUÑA	UN	13
EQUIPOS PARA FIBRA OPTICA INSTALACION EN OFICINA TICS Y CASA DE LA CULTURA		
TRANSCIVER CTC UNION MONODOMO 100/1000	UN	2
PIGTAIL SC	UN	6
BANDEJA DE CONECTERIZACION	UN	2
CONECTORIZACION 4 FUSIONES	UN	1
FIBRA OPTICA MONOMODO 6 HILOS	ML	350
CERTIFICACIÓN Y ENTREGA DE GRAFICAS	UN	1
SUBTOTAL ACTIVIDADES ELECTRICAS		

Calle 21 No 38 – 77

PBX (2) 2261285 – 2261432

Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

ACTIVIDADES CIVILES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO	ML	2974,1
DEMOLICION		
CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	3961,4
DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20 + RET	ML	2007,3
EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	330,57
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	777,77
DEMOLICION BABCOT	ML	100,3
DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20 + RET (Adicional calle sarmiento)	ML	304
RECONSTRUCCION		
COLCHON ARENA GRUESA E=5-7 CM INCLUYE ACARREO	M3	80,74
RELLENO IMPORTADO BALASTRO INCLUYE ACARREO	M3	212,3
LOSA MACIZA CIMIENTO H= 20 CM INCLUYE ACARREO	M2	835,22
CONTRAPISO CONCRETO E=6CM 2500PSI INCLUYE ACARREO	M2	100
LOSETA TACTIL ALERTA Y GUIA 40 CMX 40CM	M2	100
ANTISOL ROJO	KLS	125,37
REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI	KLS	1016,8
CAJAS DE PASO		
CAJA DE PASO CONCRETO 30X30 CM	UND	86
CAJA DE PASO CONCRETO 50X50 CM	UND	57
CAJA DE PASO CONCRETO 90X90 CM	UND	18
TAPA CAJA MARCO ANGULO 30X30 CM	UND	86
TAPA CAJA MARCO ANGULO 50X50 CM	UND	57
TAPA CAJA MARCO ANGULO 90X90 CM	UND	18
BASE PARA MASTIL		
ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	11,75
PEDESTAL CONCRETO BASE PARA MASTIL (30X30X10 CM)	UND	102
BASE PARA CAJA CONTROLADORA		
DEMOL. ANDEN E=10CM +RET	M2	1,12
PEDESTAL CONCRETO BASE CONTROLADORA	M3	3,21
PERFORACION 1/2" 21-30CM	UND	620
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	6,2
PEDESTAL DE CONTENCIÓN	M3	0,8
RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO	M2	89,6

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) días calendario, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución

LUGAR: Municipio de Tuluá

FORMA DE PAGO: El pago de la siguiente mano de obra se realizara en cinco (5) días hábiles una vez nos suministren los informes de avance de cada de las actividades.


FACTORES A EVALUAR: El factor a evaluar de la siguiente solicitud privada de la oferta cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ** será el precio de la misma.

REQUISITOS HABILITANTES

- Persona Jurídica: Certificado de existencia o representación legal con vigencia no mayor de 30 días
- Fotocopia de Cedula
- Fotocopia libreta militar si aplica
- Inscripción del Registro Único Tributario – RUT.
- Formato único de hoja de vida para persona natural o jurídica según el caso
- Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)
- Antecedentes Fiscales (Contraloría)
- Antecedentes Penales (Policía).
- Idoneidad (certificado laboral)
- Pago seguridad social

TIEMPO: Se dará un plazo de dos (2) días hábiles para hacer llegar la cotización con documentos anexar a INFITULUÁ E.I.C.E.

En caso de no estar interesado en presentar la cotización por favor informar dentro de los dos (2) días hábiles. Las propuestas deben de venir debidamente foliadas


DIANA LORENA VIVEROS CORTES
Técnica Administrativa.

Proyecto: Jhon Robert Hurtado V.

Tuluá, 7 diciembre de 2016

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA No 4

Señores
CONSTRUMEL INGENIERIA SAS
Cra 21 a # 33 - 48
Tuluá – Valle

RECIBIDO
Diciembre 7 de 2016
Oficio 480000000

Con el fin de que nos ofrezca productos de excelente calidad El instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ E.I.C.E, tiene el gusto de invitarlo a cotizar lo siguiente:

CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO

DESCRIPCION	UND	CANT.
ACTIVIDADES ELECTRICAS		
REVISION CAJAS DE INSPECCION		
APERTURA Y REVISION CAJAS DE DISTRIBUCION E INSPECCION A LA SALIDA DE LOS CONTROLADORES EXISTENTES	UN	2
REVISION ESTADO DE DUCTOS Y CAJAS DE PASO		
APERTURA Y REVISION DE CAJAS DE PASO Y REVISION DE LOS DUCTOS EXISTENTES QUE SALEN A ELLAS.	UN	12
REVISAR CABLEADO Y DESCONEXION DE SEMAFOROS PARA RETIRO		
DESCONEXION Y DESMONTE DE SEMAFOROS VEHICULARES Y PEATONALES DAÑADOS Y OBSOLETOS QUE SERAN REEMPLAZADOS	UN	41
CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MT	UN	22
INSTALACION DE DUCTOS NUEVOS		
TUBO PVC ELECTRICO FINO DE 2"	ML	5982
CURVA PVC DE 2"	UN	55
SOLDADURA PVC X 1/4	UN	28
TUBO PVC ELECTRICO FINO DE 1"	ML	502
CURVA PVC DE 1"	UN	150
DESCONEXION Y DESCABLEADO DE EQUIPOS OBSOLETOS	UN	
DESCONEXION, DESCABLEADO Y DESMONTE DE CAJAS CONTROLADORAS EXISTENTES CON SUS EQUIPOS OBSOLETOS	UN	9

Calle 21 No 38 – 77
PBX (2) 2261285 – 2261432
Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

RETIRO DE CABLE OBSOLETO DE DUCTOS EXISTENTES.	ML	5040
CABLEADO Y CONEXIÓN DE EQUIPOS NUEVOS		
MONTAJE, CABLEDO Y CONEXIONADO DE SEMAFOROS NUEVOS	UN	204
MONTAJE, CABLEADO Y CONEXIONADO DE CONTROLADORES NUEVOS	UN	12
CABLE ENCAUCHETADO 2X10	ML	653
CABLE ENCAUCHETADO 4X18	ML	1821
CABLE ENCAUCHETADO 4X16	ML	4500
CABLE ENCAUCHETADO 4X14	ML	7245
TERMINALES AGUJA PARA CABLE # 18	UN	700
TERMINALES AGUJA PARA CABLE # 16	UN	600
TERMINALES AGUJA PARA CABLE # 14	UN	600
TERMINAL PARA CABLE 10	UN	50
CINTA SUPER 33	UN	20
CINTA 23 AUTOFUNDENTE	UN	20
PRENSA ESTOPAS 1/2	UN	157
BORNERAS DE CONEXIÓN PARA CABLE 14-16 EN POSTE SEMAFORO	UN	816
TORNILLO GALVANIZADO PASANTE 5/8*15CM	UN	408
CINTA BANDIT 1/2 CON HEBILLA	UN	118
TUBO GALVANIZADO DE 1"	UN	18
UNIÓN GALVANIZADA DE 1"	UN	9
CAPACETE DE 1"	UN	9
CONECTOR DE PERFORACION	UN	24
MARQUILLAS ACRILICAS IDENTIFICACION CABLES	UN	300
ELABORACION PUESTA A TIERRA DE CAJAS DE CONTROLADOR.		
VARILLAS CU-CU 9/16X2.40	UN	13
CABLE # 8 DESNUDO	ML	170
BENTONITA 50KG	UN	26
CONECTOR TIPO CUÑA	UN	13
EQUIPOS PARA FIBRA OPTICA INSTALACION EN OFICINA TICS Y CASA DE LA CULTURA		
TRANSCEIVER CTC UNION MONODOMO 100/1000	UN	2
PIGTAIL SC	UN	6
BANDEJA DE CONECTERIZACION	UN	2
CONECTORIZACION 4 FUSIONES	UN	1
FIBRA OPTICA MONOMODO 6 HILOS	ML	350
CERTIFICACION Y ENTREGA DE GRAFICAS	UN	1
SUBTOTAL ACTIVIDADES ELECTRICAS		

ACTIVIDADES CIVILES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO	ML	2974,1
DEMOLICION		
CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	3961,4
DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20 + RET	ML	2007,3
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	330,57
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	777,77
DEMOLICON BABCOT	ML	100,3
DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20 + RET (Adicional calle sarmiento)	ML	304
RECONSTRUCCION		
COLCHON ARENA GRUESA E=5-7 CM INCLUYE ACARREO	M3	80,74
RELLENO IMPORTADO BALASTRO INCLUYE ACARREO	M3	212,3
LOSA MACIZA CIMIENTO H= 20 CM INCUYE ACARREO	M2	835,22
CONTRAPISO CONCRETO E=6CM 2500PSI INCLUYE ACARREO	M2	100
LOSETA TACTIL ALERTA Y GUIA 40 CMX 40CM	M2	100
ANTISOL ROJO	KLS	125,37
REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI	KLS	1016,8
CAJAS DE PASO		
CAJA DE PASO CONCRETO 30X30 CM	UND	86
CAJA DE PASO CONCRETO 50X50 CM	UND	57
CAJA DE PASO CONCRETO 90X90 CM	UND	18
TAPA CAJA MARCO ANGULO 30X30 CM	UND	86
TAPA CAJA MARCO ANGULO 50X50 CM	UND	57
TAPA CAJA MARCO ANGULO 90X90 CM	UND	18
BASE PARA MASTIL		
ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	11,75
PEDESTAL CONCRETO BASE PARA MASTIL (30X30X10 CM)	UND	102
BASE PARA CAJA CONTROLADORA		
DEMOL. ANDEN E=10CM +RET	M2	1,12
PEDESTAL CONCRETO BASE CONTROLADORA	M3	3,21
PERFORACION 1/2" 21-30CM	UND	620
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	6,2
PEDESTAL DE CONTENCIÓN	M3	0,8
RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO	M2	89,6

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) días calendario, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución

LUGAR: Municipio de Tuluá

FORMA DE PAGO: El pago de la siguiente mano de obra se realizara en cinco (5) días hábiles una vez nos suministren los informes de avance de cada de las actividades.

FACTORES A EVALUAR: El factor a evaluar de la siguiente solicitud privada de la oferta cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ** será el precio de la misma.

REQUISITOS HABILITANTES:

- Persona Jurídica: Certificado de existencia o representación legal con vigencia no mayor de 30 días
- Fotocopia de Cedula
- Fotocopia libreta militar si aplica
- Inscripción del Registro Único Tributario – RUT.
- Formato único de hoja de vida para persona natural o jurídica según el caso
- Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)
- Antecedentes Fiscales (Contraloría)
- Antecedentes Penales (Policía).
- Idoneidad (certificado laboral)

TIEMPO: Se dará un plazo de dos (2) días hábiles para hacer llegar la cotización con documentos anexar a IN/ITULUÁ E.I.C.E.

En caso de no estar interesado en presentar la cotización por favor informar dentro de los dos (2) días hábiles. Las propuestas deben de venir debidamente foliadas.


DIANA LORENA VIVEROS CORTÉS
Técnica Administrativa.

Proyecto: Jhon Robert Hurtado V.