

Gerencia General

Tuluá, 30 Septiembre de 2016

INVITACIÓN A COTIZAR

Señor
JESUS SALVADOR ANGULO VIVEROS
Tuluá - Valle

El instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA E.I.C.E, tiene el gusto de invitarlo a cotizar costos de mano de obra en la construcción de pavimento en concreto rígido para las vías que se relacionan a continuación:

CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO

CALLE 13 B CON CARRERA 38C1 BARRIO NUEVO MORALES - VIA No.18			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0
1.4	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	99,6
2	SUBBASE Y RELLENOS		
2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE MANUAL CBR=95	M2	166,0
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO COMPACT CON MANUAL	M3	74,7
3	PAVIMENTO		
3.1	PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	166,0
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	51,6
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	32,2
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	77,2
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAFA CAMARA	UND	1,0
4	REPARACIONES		
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0

Calle 21 No 38 – 77
PBX (2) 2261285 – 2261432
Tuluá – Valle del Cauca - Colombia

Gerencia General

4.2	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0
4.3	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0
CALLE 13 C CON CARRERA 38C1 BARRIO NUEVO MORALES - VIA No.19			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE VIA	UND	1,0
1.2	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	91,3
2	SUBBASE Y RELLENOS		
2.1	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE MANUAL CBR=95	M2	152,2
2.2	SUB-BASE.COMP.SELECC.10KM CANT RODADO COMPACT CON MANUAL	M3	68,5
3	PAVIMENTO		
3.1	PAV.CONCR.MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	152,2
3.2	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	ML	42,9
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	35,9
3.4	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	86,2
3.5	SUMIDERO DOBLE	UND	2,0
3.6	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,8
3.7	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN	M3	9,7
3.8	TUB CONCRETO SIMPLE D= 8"UNION CAUCHO	ML	12,0
3.9	RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA	UND	1,0
4	REPARACIONES		
4.1	REPARACION TUBERIA PRESION <=3"	UND	1,0
4.3	REPARACION ACOMETIDA SANITARIA 8" (NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO)	UND	1,0
4.4	REPARACION ACOMETIDA ACUEDUCTO EN MANGUERA PF+UAD 1/2"	UND	1,0

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días calendarios, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución

VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato estará vigente por el plazo de ejecución noventa (90) días calendarios.

LUGAR: Municipio de Tuluá

Calle 21 No 38 - 77

PBX (2) 2261285 - 2261432

Tuluá - Valle del Cauca - Colombia

Gerencia General


FORMA DE PAGO: Mediante actas parciales de avance de obra y cinco (5) días hábiles para el pago.

DOCUMENTOS ANEXAR:

- Persona Jurídica: Certificado de existencia o representación legal con vigencia no mayor de 30 días
- Fotocopia de Cedula
- Fotocopia libreta militar si aplica
- Inscripción del Registro Único Tributario – RUT.
- Formato único de hoja de vida para persona natural o jurídica según el caso
- Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría)
- Antecedentes Fiscales (Contraloría)
- Antecedentes Penales (Policía).

TIEMPO: Se dará un plazo de dos (2) días hábiles para hacer llegar la cotización con documentos anexar a INFITULUÁ E.I.C.E.

En caso de no estar interesado en presentar la cotización por favor informar dentro de los dos (2) días hábiles.


DIANA LORENA VIVEROS CORTES
Técnica Administrativa.

Proyecto: Jhon Robert Hurtado V.